

Αρ. Μελέτης : 2/2022

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	1	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	m3	5,00
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	2	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	250,00
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	3	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	5,00
4	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	4	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	kg	200,00
5	Ανύψωση φρεατίου	6	ΝΑΟΔΟ ΣΧΕΤ	τεμ.	8,00
6	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm	7	ΝΑΥΔΡ 12.10.05	m	10,00
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	8	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	m2	3.650,00
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	9	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	258,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	10	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	3.650,00
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	11	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	5.225,00
5	Ασφαλτική προεπάλειψη	12	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	1.575,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	13	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	1.575,00

Ξυλόκαστρο 19/1/2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ξυλόκαστρο 19/1/2022
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ξυλόκαστρο 19/1/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ

ΧΡΟΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Αγρονόμος Τοπ/φος Μηχ/κός ΠΕ