

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 5/2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **14/4/2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.00, κεκλεισμένων των θυρών**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 3252 και ημερομηνία 8.4.2020 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύει και του άρθρου 10 παρ.1 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55º/11.3.2020).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Αλεξίου Γεωργία, γραμματέας-πρακτικογράφος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **7** μελών ευρέθηκαν παρόντα **5**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Τσιώτος Βλάσιος (Πρόεδρος) 2) Λόντος Αναστάσιος, 3) Μαστέλλου Γεωργία 4/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 5/Δούρης Σωτήριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/Κάσσιος Δημήτριος, 2/ Κολοτούρος Λάμπρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 9/2020

ΘΕΜΑ: «Αίτημα εταιρείας APION KLEOS C.J.V. για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την κατασκευή της νέας γέφυρας του ποταμού Σύθα στο Ξυλόκαστρο επί της ΠΕΟ Κορίνθου Πατρών»

Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής:

1/ Το αίτημα αρ. 3218/2020 της εταιρείας APION KLEOS C.J.V. για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μακράς διάρκειας για την υλοποίηση των έργων ανακατασκευής του τεχνικού γεφύρωσης του ποταμού Σύθα στο Ξυλόκαστρο επί της ΠΕΟ Κορίνθου Πατρών

2/ Το φάκελο μελέτης που υπέβαλε ο ανάδοχος .

3/ Την αριθμ. 3301/2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που εισηγείται θετικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η εταιρεία έχει προγραμματίσει την καθαίρεση και εκ νέου κατασκευή της γέφυρας του ΣΥΘΑ στην ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου , σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της εταιρείας, απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας ώστε να εξασφαλισθεί επαρκής χώρος για την εκτέλεση των εργασιών και προκαλώντας μικρότερη δυνατή ενόχληση της κυκλοφορίας και διατηρώντας το επίπεδο ασφαλείας για τους οδηγούς.

Για τις παραπάνω εργασίες θα εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη κυκλοφοριακή μελέτη.

Α' Φάση Εργασιών

Σε αυτή τη φάση των εργασιών αποκλείεται η πρόσβαση από την Π.Ε.Ο. προς το χωριό Καρυώτικα. Συγκεκριμένα αποκλείεται η ράμπα πρόσβασης από την ΠΕΟ προς τον παράδρομο του ποταμού Σύθα καθώς και ο ίδιος ο παράδρομος για την ολοκλήρωση των εργασιών της κυκλοφοριακής ρύθμισης ανατολικά του ποταμού Σύθα. Συγκεκριμένα θα γίνει κατασκευή επιχώματος και θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ασφαλικές εργασίες. Η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μέσω του παράπλευρου του τρένου και της οδού Γ.Βαγενά (σχέδιο HAT F 01737).

Β' Φάση Εργασιών

Σε αυτή τη φάση εργασιών απαιτείται η ολική εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της Π.Ε.Ο. Κορίνθου Πατρών στο ύψος του τεχνικού γεφύρωσης του ποταμού Σύθα στο Ξυλόκαστρο προκειμένου να ανακατασκευαστεί η γέφυρα. Η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνεται μόνο από την προσωρινή γέφυρα με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας με την χρήση φωτεινού σηματοδότη 24ωρης λειτουργίας.

Και οι δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας από Πάτρα προς Ξυλόκαστρο και από Ξυλόκαστρο προς Αθήνα, θα παρακαμφθούν νότια από το υφιστάμενο τεχνικό γεφύρωσης του ποταμού Σύθα, στον χώρο μεταξύ της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ και υφισταμένων ιδιοκτησιών (σχέδιο HAT F 01734).

Η περίφραξη του εργοταξιακού χώρου θα γίνει με φορητά στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα μορφής NJ και με πλαστικούς κώνους ύψους 0,75μ ύψους και περιοχές των εισόδων και εξόδων.

Οι προτεινόμενες ημερομηνίες για τις παραπάνω εργασίες είναι από 27.4.2020 έως 20.12.2020

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει στην εταιρεία APION KLEOS C.J.V. τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας που υπέβαλλε, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου της κατασκευής της νέας γέφυρας του ποταμού Σύθα στο Ξυλόκαστρο επί της ΠΕΟ Κορίνθου Πατρών» και συγκεκριμένα :

Α' Φάση Εργασιών

Σε αυτή τη φάση των εργασιών αποκλείεται η πρόσβαση από την Π.Ε.Ο. προς το χωριό Καρυώτικα. Συγκεκριμένα αποκλείεται η ράμπα πρόσβασης από την ΠΕΟ προς τον παράδρομο του ποταμού Σύθα καθώς και ο ίδιος ο παράδρομος για την

ολοκλήρωση των εργασιών της κυκλοφοριακής ρύθμισης ανατολικά του ποταμού Σύθα. Συγκεκριμένα θα γίνει κατασκευή επιχώματος και θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ασφαλικές εργασίες. Η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μέσω του παράπλευρου του τρένου και της οδού Γ.Βαγενά (σχέδιο HAT F 01737).

Β' Φάση Εργασιών

Σε αυτή τη φάση εργασιών απαιτείται η ολική εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της Π.Ε.Ο. Κορίνθου Πατρών στο ύψος του τεχνικού γεφύρωσης του ποταμού Σύθα στο Ξυλόκαστρο προκειμένου να ανακατασκευαστεί η γέφυρα. Η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνεται μόνο από την προσωρινή γέφυρα με εναλλάξ κυκλοφορία των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας με την χρήση φωτεινού σηματοδότη 24ωρης λειτουργίας.

Και οι δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας από Πάτρα προς Ξυλόκαστρο και από Ξυλόκαστρο προς Αθήνα , θα παρακαμφθούν νότια από το υφιστάμενο τεχνικό γεφύρωσης του ποταμού Σύθα, στον χώρο μεταξύ της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ και υφισταμένων ιδιοκτησιών (σχέδιο HAT F 01734).

Η περίφραξη του εργοταξιακού χώρου θα γίνει με φορητά στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα μορφής NJ και με πλαστικούς κώνους ύψους 0,75μ ύψους και περιοχές των εισόδων και εξόδων.

Οι ημερομηνίες για τις παραπάνω εργασίες είναι από 27.4.2020 έως 20.12.2020

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει όλα τα μέτρα σήμανσης & ασφάλειας σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

**Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 9/2020
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:**

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ